

## KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: KOSZTORYS:</b>					
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą)	km		
		0,04	km	0,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,040</b>
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2 d.2	KNR 2-01 0206-020214 -04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej	m3		
		28,8	m3	28,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,800</b>
3		<b>PODBUDOWY</b>			
3 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej	m2		
		70	m2	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
4 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		70	m2	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
5 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		70	m2	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
4		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
6 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		70	m2	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
5		<b>ELEMENTY ULIC</b>			
7 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik i obrzeża	m3		
		2,37	m3	2,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,370</b>
8 d.5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		66	m	66,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,000</b>